

Vorplanung



Stadt Kenzingen
Stadtteil Hecklingen



Verbundleitung Malterdingen - Hecklingen Erneuerung/Anbau Hochbehälter Hecklingen - Wasserversorgung -

Kostenschätzung

Lösung 1	OZ.		Titel	Lösung 1 Erneuerungen in der bestehenden Vorkammer	Lösung 2 Anbau an die bestehende Vorkammer
	Lösung 1	Lösung 2			
1.1	2.1		Baustelleneinrichtung	10.000,00 €	20.000,00 €
	2.2		Erdarbeiten	nicht enthalten	17.715,00 €
	2.3		Beton-, Stahlbeton und Maurerarbeiten	nicht enthalten	54.651,00 €
	2.4		Beton-, Stahlbeton und Maurerarbeiten	nicht enthalten	12.375,00 €
	2.5		Fliesenlegerarbeiten	nicht enthalten	1.925,00 €
1.2	2.6		Metallbauarbeiten	11.675,00 €	3.800,00 €
1.3	2.7		Hydraulische Ausrüstung	96.240,00 €	89.240,00 €
1.4	2.8		EMSR-Technik	43.750,00 €	43.750,00 €
1.5	2.9		Anbindung an bestehende Leitungen	34.585,00 €	24.720,00 €
Bausumme netto				196.250,00 €	268.176,00 €
+ 19 % Mehrwertsteuer				37.287,50 €	50.953,44 €
Bausumme brutto				233.537,50 €	319.129,44 €
+ Unvorhersehbares, Verschiedenes, Gebühren, Ingenieurleistungen u. zur Aufrundung rd. 25 %				59.462,50 €	80.870,56 €
Gesamtsumme brutto				293.000,00 €	400.000,00 €
Gesamtsumme netto				246.218,49 €	336.134,45 €

Lauf, 03. Dez. 2021 HI-völ